
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Drołtowice- remont sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : Drołtowice 12 ; 56-500 Syców
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 08.2019

Poziom cen : 0

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkoła Podstawowa Drołtowie - remont sali gimnastycznej					
1 Ściany i sufity					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią Krotność = 2 04.50*2.64*8+1.20*2.64*8	m ² m ²	 120.38	
				RAZEM	120.38
2	KNR K- 04 0101- 01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit 11.80*23.70	m ² m ²	 279.66	
				RAZEM	279.66
3	KNR K- 04 0201- 08 analiza indywi- dualna	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych po- włok z farblateksowych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem- sufit 11.80*23.70	m ² m ²	 279.66	
				RAZEM	279.66
4	KNR-W d.1 7-12 0214-02 analiza indywi- dualna	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji krato- wych 11.80*23.70	m ² m ²	 279.66	
				RAZEM	279.66
5	KNR K- d.1 04 0101- 01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany 6.45*2*(11.80+23.70) <minus okna> -4.50*2.64*8 <plus ościeża>0.20*(2*4.50+2.64)*8	m ² m ² m ²	 457.95 -95.04 18.62	
				RAZEM	381.53
6	KNR 0- d.1 17 2608- 03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniają- cym CT 17 jednokrotnie-ściany Krotność = 2 381.53	m ² m ²	 381.53	
				RAZEM	381.53
7	KNR 0- d.1 17 2609- 06 analiza indywi- dualna	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z dwoma warst- wami kleju 381.53	m ² m ²	 381.53	
				RAZEM	381.53
8	KNR K- d.1 04 0201- 05	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi (1 warstwa f.cera- miczna popdkładowa, 2 w. f.ceramiczna nawierzchniowa) o podwyższonej odporności na plamy , zmywanie , szorowanie oraz intensywne użytkowanie) powierzchni wewnętrznych - tyn- ków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym grun- towaniem 381.53	m ² m ²	 381.53	
				RAZEM	381.53
9	KNR K- d.1 04 0201- 06	Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrz- nych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		381.53	m ²	381.53	
				RAZEM	381.53
2 Stolarka					
10 d.2	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV 1.48*2.08*2	m ² m ²	6.16	
				RAZEM	6.16
11 d.2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.65*8	m m	21.20	
				RAZEM	21.20
12 d.2	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych- wzmocnienie pod parapety pcv płytą OSB gr 25 mm 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
13 d.2	KNR 2-02 2103-02 analogia	Podokiennik pcv szer.do 30 cm 2.65*8	m m	21.20	
				RAZEM	21.20
14 d.2	KNR-W 2-02 1210-03 analiza indywidualna	Montaż osłon okiennych 2.64*4.50*8*	m ²		
				RAZEM	0.00
15 d.2	KNR-W 2-02 20205-01 analogia	Oslony na grzejniki z plyty wiórowej 0.80*2.64*8*	m ²		
				RAZEM	0.00
16 d.2	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 0.80*2.64*8*	m ²		
				RAZEM	0.00
17 d.2		Wymiana drabinek do ćwiczeń Drabinka gimnastyczna drewniana pojedyncza 3,0m szer. 90 cm 10*	szt		
				RAZEM	0.00
3 Posadzki					
18 d.3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 11.80*23.70	m ² m ²	279.66	
				RAZEM	279.66
19 d.3	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 20 mm 11.80*23.70	m ² m ²	279.66	
				RAZEM	279.66

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.3	NNRNK B 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11.80*23.70	m ² m ²	 279.66	
				RAZEM	279.66
21 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokołami 11.80*23.70 <cokoliki> 0.10*2*(11.80+23.70)	m ² m ² m ²	 279.66 7.10	
				RAZEM	286.76
22 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 286.76	m ² m ²	 286.76	
				RAZEM	286.76